



Tél.: 01.64.08.70.92  
Fax : 01.64.01.55.46

S.A.S.  
Lopes Bâtiment Services  
ENTREPRISE TOUS CORPS D'ETAT

Rénovation - Couverture - Ravalement - Isolation thermique par l'extérieur  
Aménagements extérieurs - Menuiseries - Traitement de toitures - Démolition  
Plomberie - Construction / Extensions clés en mains



2111 3101 3121  
7122 7131

## Facture 00003361

Editée à NANGIS, le 16 juin 2022

Objet : VENTE DE MATERIEL

| Désignation                                                                                                                                             | Un      | Prix unit. | Quantité | Montant H.T. | TVA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------|-------|
| VENTE D UN MANITOU MRT 1850 ORH TFF FOURC<br>CHARIOT ELEVATEUR<br>N° SERIE 161987<br>ID : MRT1850ORH<br>COMPTEUR : 5024<br><br><i>Equipe d'1 Noelle</i> | EN<br>S | 47 000,00  | 1,00     | 47 000,00    | 20,00 |

En votre aimable règlement  
A réception de facture

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Total H.T.          | 47 000,00 |
| TVA 5 : 20,00 %     | 9 400,00  |
| Total T.T.C.        | 56 400,00 |
| Net à payer (Euros) | 56 400,00 |

Règlement :  
Comptant : 56 400,00

## CHARIOT A PORTEE VARIABLE

### CARACTERISTIQUES

| MARQUE  | TYPE     | N° SERIE/N° INTERNE | ENERGIE(S) | Date de 1 <sup>ère</sup> Mise en Service |
|---------|----------|---------------------|------------|------------------------------------------|
| MANITOU | MRT 1850 | 161987              | Diesel     | 2001                                     |

### MARQUAGE

Avec marquage de conformité CE

### NOMBRE D'HEURES :

#### ORGANE DE PREHENSION

##### Bras de fourche

Nombre : 2  
Longueur : 1 200 mm  
Largeur : 150 mm  
Epaisseur : 60 mm

##### 1 nacelle

Marque : MANITOU  
Modèle : 1619879773  
N°série : 545290  
Charge de 3 personnes – 1 000 kg

### ENSEMBLE D'ELEVATION

Flèche relevable télescopique

### MECANISMES

Levage par 1 vérin  
Inclinaison par 1 vérin  
Télescopage par 3 vérins

### TABLIER

Sans déplacement latéral

### Charge maximale d'utilisation à portée normalisée et à hauteur normalisée (CMU) – Q1

2 400 kg à hauteur de 17.70 m avec stabilisateurs

### Charge maximale à hauteur maximale mât vertical (CMU) – Q2

800 kg à la hauteur de 8.00 m pour une portée de 15.12 m

### EPREUVES REGLEMENTAIRES

Réalisées à la mise en service de l'appareil

### CHARGE D'ESSAI

Les essais des freins et du dispositif de contrôle de descente de charge ont été réalisés avec la CMU.

### AVIS GENERAL

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement n'ont pas fait apparaître de défectuosité, ni d'anomalie.